

QUOTATION MT Design



To ธีรทัศน์
 Location ต. ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
 Email _____
 Phone 083-073-8551

No _____
 Date MTA-024
15-Jun-2026

Item	Description	Qty	Unit	Unit price	Amount
General Works, and Architecture Work					
A	งานปรับปรุง ต่อเติม				25,560
A1	ฉลบกั้นฉนวนน้ำบ้านเลื่อน ขนาด (1257-1422)x2000 ชั้น 2 บ้านซ้าย, 10 mm-Tempered, SS304	1	งาน	—	—
A2	งานปิดฝ้า และทาสี ชั้น 1 หลังบ้าน บ้านหลังซ้าย, 0.4mm	1.32	ตรม	700	924
A3	งานปิดฝ้า และทาสี ชั้น 1 ห้องรวมหลังบ้าน (มีโครงฝ้าบางส่วนแล้ว) 0.4mm	46.5	ตรม	400	18,589
A4	งานยึดท่อน้ำใต้ฝ้าเพดาน ชั้น 1	1	งาน	2,500	2,500
A5	ฉลบกั้นฉนวนน้ำ บ้านเลื่อน ขนาด 2200x2000 ชั้น 3 บ้านกลาง, 10mm Tempered, SS304	1	งาน	—	—
A6	แผ่นฝ้าช่องเซอร์วิส 60x60 ชั้น 2 บ้านขวา	1	งาน	375	375
A7	ฉลบกั้นฉนวนน้ำบ้านเลื่อน ขนาด 1500x2000 ชั้น 2 บ้านขวา, 10 mm Tempered, SS304	1	งาน	—	—
A8	ท่อระบายน้ำฝนข้างบ้าน สีขาว 6" สีขาว	4	เมตร	2,496	2,496
A9	ข้องอ 30 องศาระบายน้ำฝน 6" สีขาว	4	ชิ้น	169	676
B	งานทาสีผนังและฝ้าเพดาน (TOA)				55,493
B1	งานทาสีผนัง ทางขึ้นบันไดชั้น 2 และชั้น 3 บ้านซ้าย	42.7	ตรม	160	6,826
B2	งานทาสีผนังบริเวณช่องเก็บของ	0.6	ตรม	200	120
B3	งานทาสีผนัง ทางขึ้นบันไดชั้น 3 บ้านกลาง	21.3	ตรม	160	3,413
B4	งานทาสีฝ้าเพดาน โถงบันไดชั้น 2 และชั้น 3 บ้านซ้าย	19.1	ตรม	165	3,146
B5	งานทาสีฝ้าเพดาน ห้องนอนใหญ่ชั้น 3 บ้านซ้าย	15.9	ตรม	165	2,626
B6	งานทาสีฝ้าเพดาน ชั้น 1 หลังบ้านซ้าย	13.3	ตรม	165	2,201
B7	งานทาสีฝ้าเพดาน โถงบันไดชั้น 3 บ้านกลาง	8.69	ตรม	165	1,434
B8	งานทาสีฝ้าเพดาน ชั้น 3 ห้องหน้าบ้าน บ้านกลาง	15.9	ตรม	165	2,626
B9	งานทาสีฝ้าเพดาน ห้องน้ำชั้น 1 บ้านขวา	2.31	ตรม	165	381
B10	งานทาสีฝ้าเพดาน ห้องนอนใหญ่ชั้น 2 บ้านขวา	18.0	ตรม	165	2,962
B11	งานทาสีฝ้าเพดาน ห้องนอนเล็กชั้น 2 บ้านขวา	8.29	ตรม	165	1,367
B12	งานทาสีฝ้าเพดาน ห้องนอนใหญ่ชั้น 3 บ้านขวา	17.5	ตรม	165	2,879
B13	งานทาสีฝ้าเพดาน โถงบันไดชั้น 3 บ้านขวา	8.69	ตรม	165	1,434
B14	งานทาสีฝ้าเพดาน ห้องน้ำชั้น 3 บ้านขวา	5.64	ตรม	165	931
B15	งานแก้ผนังลอฟต์ชั้น 1 และชั้น 3 บ้านขวา	19.8	ตรม	650	12,899
B16	เก็บสปีรตทุห้องนอน	10	บาน	180	1,800
B17	ทาสีราวบันได บ้านซ้าย (สีดำ) 7.9 ตรม	1	งาน	1,975	1,975
B18	ทาสีราวบันได บ้านขวา (สีขาว) 7.9 ตรม	1	งาน	1,975	1,975
B19	ทาสีราวกันตกชั้น 3 ระเบียง สูง 1.10 เมตร (สีขาว)	15.2	ตรม	4,500	4,500
C	งานไฟฟ้า				247,535
C1	หน้ากากปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟ Panasonic สีขาว	12	จุด	32	384
C2	สวิตช์ไฟทางเดียว Panasonic สีขาว	13	จุด	300	3,900
C3	สวิตช์ไฟสองทาง Panasonic สีขาว	10	จุด	300	3,000
C4	เต้ารับคู่ เสียบขากลม มีกราวด์และผ่านนิรภัย Panasonic สีขาว WEGN15829	14	จุด	485	6,790
C5	เดินสายไฟเข้าปลั๊กไฟฝังผนัง, THW 4mm Yazaki	6	จุด	1,330	7,980
C6	ช่องเสียบสายเคเบิล Panasonic สีขาว WEGN2504	7	จุด	—	—
C7	เพิ่มไฟดาวน์ไลท์หน้ากลม, ขั้ว E27 ชั้นสอง, 15W LED, Daylight พร้อมสวิตช์เปิดปิดแบบเดินลอย, Lamtan/Panasonic/EVE lighting	2	จุด	1,415	2,830
C8	ไฟดาวน์ไลท์หน้ากลม 6 นิ้ว ขั้ว E27, LED 15W, Warm white, EVE lighting	1	จุด	499	499
C9	ฝาปิดปลั๊กไฟฟ้า เครื่องทำน้ำอุ่น	3	จุด	129	387

QUOTATION MT Design



To ธีรทัศน์
 Location ต. ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
 Email _____
 Phone 083-073-8551

No _____
 Date MTA-024
15-Jun-2026

Item	Description	Qty	Unit	Unit price	Amount
C10	ติดตั้งไฟยาว 1x20W LED พร้อมฝาครอบกันน้ำและสวิตช์สำหรับภายนอกกระเบื้อง, LAMPTAN	2	จุด	2,304	4,608
C11	ติดตั้งไฟยาว 1x20W LED พร้อมสวิตช์สองทางสำหรับทางขึ้นกระเบื้อง, LAMPTAN (ใต้บันได 1, บันได 1)	2	จุด	2,275	4,550
C12	ติดตั้งไฟบันได ดาวน์ไลท์แบบลอย 14W ทางขึ้นชั้น 2 บ้านกลาง พร้อมสวิตช์ 2 ทาง, LAMPTAN	1	จุด	_____	_____
C13	ติดตั้งไฟบันได ดาวน์ไลท์แบบลอย 14W ทางขึ้นชั้น 2 บ้านขวา พร้อมสวิตช์ 2 ทาง, LAMPTAN	1	จุด	_____	_____
C14	งานเดินสายไฟเมน 3 เฟส จากมิเตอร์เข้าตู้ไฟ THW, 120 mm Yazaki พร้อมลูกแก้ว	33.4	เมตร	3,966	132,549
C15	ราคายังไม่รวมรางสายไฟภายในบ้าน				
C15	งานตู้ไฟเมน Load center 3 เฟสพร้อมลูกเซอร์กิต Schneider ตามแบบ	1	งาน	52,543	52,543
C16	งานเปลี่ยนลูกเซอร์กิต Consumer unit 32A > 20A Schneider	10	ลูก	270	2,700
C17	งานเดินสายไฟเมนจากตู้ Load center > Consumer unit ตามแบบ, THW 50 mm Yazaki	15	เมตร	1,351	20,265
C18	งานคอมไฟแสงสว่างรอบบ้านบริเวณหัวเสา รั้วบ้าน (ไม่รวมคอมและหลอดไฟ), เดินลอย ร้อยท่อ	30	จุด	_____	_____
Option	คอมไฟหัวเสาโซลาร์เซลล์ 20W LED, LAMPTAN	30	จุด	_____	_____
C19	งานเดินไฟแบบลอย สำหรับ EV charger	2	จุด	_____	_____
C20	ติดตั้งไฟยาว 1x20W LED พร้อมสวิตช์ โถงหลังบ้าน, LAMPTAN	2	จุด	2,275	4,550
Total					328,588

Quotation Validity 14 days
 Revision 1
 Remark งานเดินสายไฟเมนจากมิเตอร์เข้าบ้าน หากระยะเดินสายจริงมากกว่า BOQ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามระยะจริง เมตรละ 2650 บาท ไม่รวมรางสายไฟ

Prepared by Pornmanas C.
 Name Pornmanas C. (094-557-1486) Date 15-Jun-2026